



CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA

Lodi: Via Nino dall'Oro n° 4 – tel. 0371/420189 – fax: 0371/50393 – e-mail: cmuzza@muzza.it

REGIONE LOMBARDIA - Direzione Generale Sicurezza,
Protezione Civile e Immigrazione - Decreto n° 7448 del 28/07/2016

RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELL'ALVEO DEL COLATORE
MUZZA CON CONSOLIDAMENTO SPONDALE IN COMUNE
DI TURANO LODIGIANO E CASTIGLIONE D'ADDA

PROGETTO ESECUTIVO

ANALISI PREZZI

Edizione
Settembre 2016

Il Presidente
Ettore Grecchi

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Marco Chiesa

Il Progettista
dott. Ing. Marco Chiesa – dott. Ing. Giuseppe Meazza

ANALISI PREZZI 1

Relativa al costo di un metro cubo di difesa spondale mediante fornitura e posa di blocchi di pietrame di medio-grande pezzatura (blocchi ciclopici del volume compreso tra 0,80 mc e 1,20 mc) di pietra calcarea tipo "rezzato" da collocarsi a secco. Compreso il trasporto dalla cava al deposito materiale del cantiere, il paleggiamento fino all'area di posa e la posa secondo le sagome e le indicazioni delle tavole di progetto. E' ricompreso il prezzo per l'Intasamento finale con materiale terroso per predisposizione ad un eventuale successiva posa di ramaglie, di talee (lunghezza 60 – 100 cm) e /o piantine radicate di specie arbustiva (2- 5 piante per mq)

BLOCCHI DI PIETAME DI CAVA DI NATURA CALCAREA FRANCO CAVA

A43001	mc	€ / mc	TOTALE	€
	1,00	10,84	10,84	
tot.	1,00	10,84	10,84	10,84

TRASPORTO MATERIALE DI NATURA CALCAREA AUTOCARRO DA 18 MC

N04003	ore / mc	€ / ora	TOTALE	
	0,18	135,56	24,40	
tot.	0,18	135,56	24,40	24,40

ESCAVATORE CINGOLATO

N04025	ore / mc	€ / ora	TOTALE	
	0,18	71,76	12,92	
tot.	0,18	71,76	12,92	12,92

PALA GOMMATA

N04012	ore / mc	€ / ora	TOTALE	
	0,18	67,58	12,16	
tot.	0,18	67,58	12,16	12,16

IMBOTTIMENTO E INTASAMENTO CON MATERIALE ARIDO DI TIPO A1, A2,A3,A4

a15011	mc	€ / mc	TOTALE	€
	0,25	21,91	5,38	
	0,25	21,91	5,38	5,38
	TOTALE	€ / mc		65,70