

PIANO NAZIONALE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E PER LA SICUREZZA NEL SETTORE IDRICO (PNISSI)

Completamento funzionale della bacinizzazione del Collettore Generale di Bonifica ed Irrigazione ai fini della resilienza dell'approvvigionamento irriguo in relazione ai cambiamenti climatici in atto e contestuale miglioramento della gestione del rischio idraulico per il territorio Lodigiano sul fronte del Fiume Po

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

ANALISI PREZZI

Il Responsabile Unico del Progetto

dott. ing. Marco Chiesa

I progettisti

dott. ing. Andrea Mazzi

dott. ing. Luigi Tibollo



Organismo
di Ispezione

PRO ITER

Incaricato della verifica ai sensi
dell'art.42 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.

COLLABORATORI:

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| - Geologo: | dott. Giovanni Bassi |
| - Strutturista: | dott. ing. Neno Begovic |
| - Archeologo: | dott. Paul Blocley |

ANALISI PREZZI N° 1

NOLO DI TRATTORE CON LIVELLA PER IL RIPRISTINO DELLA SUPERFICIE DI COLTIVO. PREZZO DEFINITO SULLA BASE DI INDAGINE DI MERCATO AFFERENTE AI PREZZI MEDI DI MERCATO CORRENTI.

	€/ora	Totale	€
	72,00	72,00	
tot.	72,00	72,00	72,00
SPESE GENERALI, TECNICHE, DI GESTIONE ED UTILI: 10% SUI PRECEDENTI			7,20
SPESE GENERALI: 15,00% SUI PRECEDENTI			11,88
TOTALE	€/ora		91,08
ARROTONDAMENTO PER DIFETTO (-)			1,08
PREZZO D'APPLICAZIONE	€/ora		90,00

ANALISI PREZZO 2

Posa in opera di pietrame recuperato in loco per formazione di difese spondali e platee di fondo

Nolo di escavatore per recupero di pietrame

LOM251.RP.00.00.00.0020.e

	ore/mc	€/ora	TOTALE	€
	0,10	70,26	7,03	
tot.	0,10	70,26	7,03	7,03

Spese di esercizio

LOM251.RP.00.00.00.1020.e

	ore/mc	€/ora	TOTALE	€
	0,10	23,11	2,31	
tot.	0,10	23,11	2,31	2,31

Risorsa umana

LOM251.RU.00.00.00.0015.-

	ore/mc	€/ora	TOTALE	€
	0,10	34,23	3,42	
tot.	0,10	34,23	3,42	3,42

Nolo di autocarro per trasporto

LOM251.RP.00.50.00.0030.e

	ore/mc	€/ora	TOTALE	€
	0,03	52,86	1,59	
tot.	0,03	52,86	1,59	1,59

Spese di esercizio

LOM251.RP.00.50.00.1030.e

	ore/mc	€/ora	TOTALE	€
	0,03	15,63	0,47	
tot.	0,03	15,63	0,47	0,47

Nolo di escavatore per posa pietrame

LOM251.RP.00.00.00.0020.e

	ore/mc	€/ora	TOTALE	€
	0,17	70,26	11,94	

tot.	0,17	70,26	11,94	11,94
------	------	-------	-------	-------

Spese di esercizio

LOM251.RP.00.00.00.1020.e

ore/mc	€/ora	TOTALE	€
--------	-------	--------	---

0,17	23,11	3,93	
------	-------	------	--

tot.	0,17	23,11	3,93	3,93
------	------	-------	------	------

Risorsa umana

LOM251.RU.00.00.00.0015.-

ore/mc	€/ora	TOTALE	€
--------	-------	--------	---

0,20	34,23	6,85	
------	-------	------	--

tot.	0,20	34,23	6,85	6,85
------	------	-------	------	------

Operaio comune per assistenza posa

LOM251.RU.00.00.00.0015.-

ore/mc	€/ora	TOTALE	€
--------	-------	--------	---

0,17	34,23	5,82	
------	-------	------	--

tot.	0,17	34,23	5,82	5,82
------	------	-------	------	------

SPESE GENERALI, TECNICHE, DI GESTIONE ED

UTILI: 10% SUI PRECEDENTI

0,00

SPESE GENERALI:

15,00% SUI PRECEDENTI

0,00

TOTALE	€/mc	43,35
--------	------	-------

ARROTONDAMENTO PER DIFETTO (-)	0,05
--------------------------------	------

PREZZO D'APPLICAZIONE	€/mc	43,30
-----------------------	------	-------